

المناقصة رقم T/G/2024/171
التاريخ 2024/8/9



استدراج عروض

ترغب شركة مياه اليرموك بشراء اللوزم المبيبة التالية، فطلي من يرض تقديم عرض سعر إلى قسم المشتريات في مقر الشركة (اريد / ش بغداد) مع مراعاة البنود اناه وللحصول على أية معلومات بخصوص المطارات يمكنك زيارة الموقع الالكتروني للشركة <http://www.yw.com.jo>.

7.	ختم المناقصة بختم الشركة والتوقيع عند اجراء اي تصحيح او تغيير	1.	اخر موعد لتسليم العروض يوم الاربعاء 2024/9/11 الساعة الثانية عشر ظهرا ^{١١}
8.	كتابة الرقم الضريبي .	2.	تفقيط الأسعار كتابة بالدينار الاردني مع ذكر السعر الافراضي والجمالي
9.	ودفع الطوايع خلال عشرة ايام من تاريخ صدور كتاب التليغ	3.	ارفاق عينات من اللوزم المطلوبة وبيان بلد المنشأ
10.	الشركة غير ملزمة بالإحالة على اقل الأسعار	4.	التسليم في مستودعات الشركة - الموقع.
11.	تدفع غرامة تاخير 1 % من قيمة المواد التي تاخر في تسليمها عن كل اسبوع او جزءه من الاسبوع	5.	تحديد مدة التسليم والا فالتسليم فور ^{١١} .
12.	وعلى جميع الأحوال يطبق نظام رقم (28) لسنة 2019 من نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول به في شركة مياه اليرموك.	6.	العرض صالح لمدة ثلاثة شهور ولا يقبل اقل من ذلك.

13. يلتزم المناقص بتسعير جميع البنود

الرقم	اللوزم المطلوبة	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		سعر المجموع		يبدأ من قبل المناقص	النوع المعروض ومواصفاته	مدة التسليم
				دينار	فلس	دينار	فلس			
1	تنظيف حفرة محطة تنقية رفع المفرك مع تركيب وصيانة قاعدة المضخة حسب وصف العمل المرفق	عدد	1							
المجموع :										
الشركة غير ملزمة بالإحالة على اقل الأسعار على من يرسو عملية المطاء تقديم : • كفاءة حسن تنفيذ 10% من قيمة الاحالة										

اسم المناقص رقم الهاتف رقم الفاكس التاريخ الموقع والعم رقم الفاكس

رئيس قسم المشتريات



تنظيف من جميع الرواسب الموجودة وتركيب قاعدة المضخة

- مكان العمل : محطة تنقية رفع المفرق
- الكميات : مطلوب تنظيف حفرة المضخات و حفرة السكرين يحوي على الرمال والشحوم وتركيب قاعدة المضخات .
- وصف العمل :
- يجب إخبار إدارة المحطة قبل 24 ساعة من مباشرة العمل وبعدها يبدأ عمل المقاول بالتالي :
 1. سحب المياه المتبقية بالحوض ووالمحملة بالرمال من خلال الصهاريج ونقلها للمكب
 2. إزالة الرواسب بالطريقة التي يراها المقاول مناسبة ونقلها للمكب من حفرة المضخات وحفرة السكرين .
 3. استبدال القاعده المضخه المكسوره مع تركيب براغي ستانلس مع كل مايلزم .
 4. الحام الخطوط اذا احتاج الوضع وان يكون الحام ستانلس .
 5. واصلاح اي خلل متواجد في الحفره من صيانه و تنظيف .
 6. معالجة أي خلل تسبب بها المقاول .

الشروط الخاصة للعطاء :

1. على المقاول زيارة الموقع وتحديد آلية العمل وتقدير الكميات المتوقع إزالتها , ويتحمل أي خطأ في تقدير الكميات .
2. على المقاول الإلتزام بالعمل أعلاه وفي حالة رغبته بتغيير آلية العمل يجب عليه أخذ موافقة مسؤول المحطة ومسؤول الصيانه قبل التنفيذ .
3. يتحمل المقاول تكاليف نقل الرواسب السائلة والجافة و الرطوبة الموجودة في الحوض ونقلها إلى مكب محطة الأكيدر أو إلى أي مكب يتم الإتفاق عليه .
4. في حالة إحتاج العمل لأي معدات أخرى غير المتوقع تكون تكاليفه على نفقة المقاول .
5. يجب على المقاول تأمين العمال وجميع المعدات اللازمه وتأمينهم بجميع لوازم السلامة المهنية اللازمه .
6. يتحمل المقاول تكاليف أي أضرار تحدث بالمنشأه جراء العمل المنجز من قبله .
7. لا تتحمل شركة مياه اليرموك أي تبعات أو أضرار تحدث أثناء العمل .